DOOR SCHEDULE

MARK	WIDTH	HEIGHT	TYPE	MATERIAL	FRAME	RATING	HDW SET	REMARKS
100A	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM	20 MIN	1	
150A	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM	90 MIN	2	
110	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		3	
111	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		4	
112	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		5	
113	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		6	
114	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		1	
130	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM	20 MIN	2	
131	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		3	
132	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		4	
133	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		5	
134	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		6	
120	6'-0"	7'-0"	PR	WD	HM	90 MIN	1	PROVIDE CLOSERS AND FLUSH BOLTS
118	4'-6"	7'-0"	SL	WD	HM		2	TEMPERED SIDELITE
116	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM	20 MIN	3	
140	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		4	
141	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		5	
142	6'-0"	7'-0"	PR	WD	HM		6	PROVIDE CLOSERS AND FLUSH BOLTS
143	3'-0"	7'-0"	A	HM	HM		1	
144	3'-0"	7'-0"	A	HM	HM		2	
145	3'-0"	7'-0"	A	HM	HM	90 MIN	3	
146	3'-0"	7'-0"	A	HM	HM	20 MIN	4	
121	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		5	
122	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM	90 MIN	6	
125	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		1	
126	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		2	
127	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		3	
128	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		4	
135	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM	20 MIN	5	
136	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		6	
137	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		1	
102	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		2	
103	3'-0"	7'-0"	A	WD	HM		3	
CO1	6'-0"	8'-0"	CO		HM			

WINDOW SCHEDULE

MARK	TYPE	WIDTH	HEIGHT	SILL	GLAZING
SF1	SF	20'-0"	10'-0"	0'-0"	1" IGU LOW-E
W1-1	W1	4'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W1-2	W1	4'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W1-3	W1	4'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W1-4	W1	4'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W1-E1	W1	4'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W1-E2	W1	4'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W2-1	W2	5'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W2-2	W2	5'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W2-3	W2	5'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W2-4	W2	5'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W2-5	W2	5'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W2-6	W2	5'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W1-W1	W1	4'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
W1-W2	W1	4'-0"	5'-0"	3'-0"	1" IGU LOW-E
RL1	RL	4'-0"	4'-0"	3'-0"	1/4" TEMP

ARCADIA DESIGN COLLECTIVE
SYNTHETIC TEST SET - NOT A REAL PROJECT
1200 E CAMELBACK RD, PHOENIX AZ

MESA RIDGE MEDICAL OFFICE BUILDING
4410 S RIDGE PKWY, PHOENIX AZ
PROJECT NO. 25-118

REVISIONS

DATE: 08/04/2026
ISSUE: BID SET

SCALE: NONE

SCHEDULES

A-601